

*Betreff:***Vertiefung des Entwässerungsgrabens östlich von Steinecke und Dornkaat bis zum Pumpwerk in Watenbüttel***Organisationseinheit:*

Dezernat III

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

01.03.2017

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

01.03.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 17.02.2017 wird wie folgt Stellung genommen:

Das Grabensystem an der Steinecke wurde unmittelbar nach einer telefonischen Beschwerdeführung am 17.02.2017 durch die SE|BS kontrolliert. Dabei wurde der Graben von Müll- und Schmutzeintrag befreit. Eine Überprüfung der Vorflut ergab, dass das Grabensystem noch ausreichend hydraulisch leistungsfähig ist. Lediglich die in der Anfrage genannten Verrohrungen zeigen eine beginnende Beeinträchtigung durch Sedimentierung und nachfolgend leichte Verlandungserscheinungen. Aufgrund dessen wurde eine weitere Kontrolle unter Starkregeneinfluss durchgeführt. Hierbei konnte keine nennenswerte Beeinträchtigung des Abflusses festgestellt werden.

Zur weiteren Sicherstellung der Vorflutverhältnisse wird die SE|BS die genannten Verrohrungen in der ersten Märzhälfte spülen und den Graben partiell räumen.

Leuer

Anlage/n:

keine