

*Betreff:*

**Veloroute Schöppenstedter Turm: Knotenpunkt Helmstedter  
Straße/Kastanienallee**

*Organisationseinheit:*

Dezernat III  
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

*Datum:*

15.04.2025

*Beratungsfolge*

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

22.04.2025

*Status*

Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur  
Kenntnis)

23.04.2025

Ö

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis) 13.05.2025

Ö

**Sachverhalt:**

Anlass

Der Knotenpunkt Helmstedter Straße/Kastanienallee wurde als Teil der Veloroute Schöppenstedter Turm im November/Dezember 2023 in den Sitzungen der Stadtbezirksräte 130 und 120 und im Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (DS 23-22386) vorgestellt und jeweils ungeändert beschlossen.

Den Gremiensitzungen vorangegangen war eine öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung, in der einige Hinweise und Verbesserungsvorschläge geäußert wurden. Für diese wurde eine Prüfung und ggf. Einarbeitung zugesagt. Dem ebenfalls geäußerten Wunsch, die eventuell geänderte Planung noch einmal nachrichtlich vorzulegen, wird hiermit nachgekommen. Da sich aus der Prüfung keine wesentliche Änderung der beschlossenen Planung ergibt (Farbeziehungen ändern sich gegenüber der beschlossenen Planung nicht), ist eine erneute Beschlussfassung entbehrlich.

Der hiermit vorgelegte Plan wurde in der Bürgerinformationsveranstaltung im März 2025 vorgestellt. Aus der Veranstaltung haben sich keine weiteren Erkenntnisse für den Knotenpunkt ergeben.

Die Anregung, die Helmstedter Straße zwischen Marthastraße und Kastanienallee als Einbahnstraße einzurichten wird zunächst nicht weiterverfolgt, da dadurch die direkten Anwohner betroffen wären.

Planung

Ein Verbesserungsvorschlag für die ursprüngliche Planung war das Fehlen einer sicheren Quermöglichkeit für Zufußgehende im Knotenpunkt. Dem ist die Verwaltung gefolgt. Westlich der Kreuzung ist ein Fußgängerüberweg vorgesehen. Weiterhin wird die Quermöglichkeit für Zufußgehende im stadtauswärts führenden Arm der Helmstedter Straße komfortabler hergestellt.

Auch wurde angeregt, an der stadteinwärtigen Haltestelle Hochstraße einen Wetterschutz aufzustellen. Der gesamte Bereich ist sehr stark von den angrenzenden Großbäumen durchwurzelt, so dass jeglicher Tiefbau für die Fundamente dort zu Wurzelschäden führt. Die Möglichkeit eines Wetterschutzes wird im Rahmen der Baumaßnahme erneut geprüft.

Im Knotenpunkt wurde die Form und die Größe der Mittelinsel angepasst. Damit wird baulich verhindert, dass die für den MIV zukünftig nicht mehr zulässigen Fahrbeziehungen durch ein Überfahren der ursprünglich vorgesehenen Sperrflächen trotzdem genutzt werden.


In der Einmündung zur Helmstedter Straße Richtung Ring sollten ursprünglich zwei Verkehrsinseln als Leitelemente die ein- und ausfahrenden Radverkehrsströme ordnen. Diese entfallen, bzw. werden durch Markierungen ersetzt. Dadurch werden die Belange eines anliegenden Betriebes berücksichtigt, dessen Hofzufahrt in Bereich der Einmündung liegt. Die regelmäßige Belieferung durch einen LKW wäre sonst nicht mehr möglich.

Leuer

**Anlage/n:**

Lageplan Helmstedter Straße





### Legende

- Fahrbahn Asphaltdecke
- Radweg Asphaltdecke
- Gehweg Betonpflaster 30/30/8 grau
- Rinne Basaltpflaster 16/16/14
- Aufpflasterung/Trennstreifen/Zufahrt Betonpflaster 20/10/8 grau
- vorh. Mosaikpflaster Basalt wiederverwenden
- Basalt-Kleinpflaster gesägt u. geflammt
- Granit-Kleinpflaster, gelb rau
- Grünfläche
- Kontraststreifen anthrazit Betonpflaster 30/30/8
- taktiler und visueller Trennstreifen
- unterirdisches Wurzelkammersystem
- Granitbordsteine vorh. Granitborde wiederverwenden Betonbordstein T8/20
- Kasseler Bord aus Granit
- Schutzbord 12x8x50 (Klebebord)
- Baum vorhanden
- Baum entfällt
- Baum neu
- Wetterschutz neu
- Ablauf neu
- Poller
- Sitzbank
- Rippenplatten Granit/Beton
- Noppenplatten Granit/Beton

Index	Datum	Name	Art der Änderung
-------	-------	------	------------------

Alle Maße und Maßangaben sind am Bau zu prüfen !

Stadt **Braunschweig**  
Fachbereich Tiefbau und Verkehr  
Abt. Straßenplanung und -neubau  
Bohlweg 30  
38100 Braunschweig

Helmstedter Str\_Kastanienallee  
LP-1-3\_Helmstedter  
Straße.sda  
LP-1-3\_Helmstedter  
Straße\_M250.pas  
08.04.2025  
henning1

### Neubau einer Veloroute

im Zuge der Helmstedter Straße, zwischen Museumstraße  
und Abzweig Kastanienallee

Maßstab:  
1: 250  
Blatt Nr.:  
1.3

#### Planart Lageplan

Datum	Name	geprüft Braunschweig, den 13.02.2025
bearbeitet 07/2024	Henning	i.A. gez. Dipl.-Ing. Carolin Niemann
gezeichnet 07/2024	Henning	

mitgez. Kartengrundlagen: Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation  
Stadtgrundkarte 1 der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 1  
© 2023 Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation © 2023 LGL