

Betreff:

Kanalisation Braunschweiger Straße

Organisationseinheit:

Dezernat III
0660 Referat Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft

Datum:

17.06.2025

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode
(zur Kenntnis)

Sitzungstermin

17.06.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtbezirk 212 vom 4. Juni 2025 nimmt die Verwaltung nach Rücksprache mit der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) wie folgt Stellung:

Zu 1.:

Der vorhandene Regenwasserkanal DN200 STZ (Steinzeug) ist hydraulisch unterdimensioniert und muss durch einen Kanal DN300 SB (Stahlbeton) im Querschnitt erweitert werden. Der vorhandene Schmutzwasserkanal DN200 STZ stammt aus dem Jahr 1951 und bedarf einer Erneuerung. Die Straßenquerung besteht derzeit aus einem Sandsteinplattenkanal, der in Hinblick auf Standsicherheit und Dichtigkeit erneuert werden muss.

Zu 2.:

Entsprechend dem Schreiben der SE|BS vom 23.04.2025 (s. Anlage) handelt es sich dabei um folgende Maßnahmen:

- Herstellung von ca. 210 lfdm Abwasserleitung (DN300) mit Schächten
- Herstellung von ca. 50 lfdm Anschlussleitung
- Renovierung in geschlossener Bauweise, d.h. Lining, von ca. 250 lfdm. Kanäle in der Paxmannstraße und im Randbereich der Braunschweiger Straße

Zu 3.:

Die geplanten Maßnahmen in der Braunschweiger Straße stehen in keinem Zusammenhang mit der Erschließung des geplanten Baugebietes „Rautheim-Möncheberg“.

Kügler

Anlage/n:

25-25990-1 StBezR 212 Anfrage Ref. 0660_Anlage 1

**Stadt Braunschweig
Bezirksgeschäftsstelle Ost
Volkmaroder Straße 8 B
38104 Braunschweig**

verwaltungsstelle.querum@braunschweig.de

Ihre Nachricht / Zeichen

Unser Zeichen
Bereich IR/wB

Bearbeiter/in
Herr Weiß

Telefon: (0531) 383 45 226
Telefax: (0531) 383 45 601

Seite 1 / 1
23.04.2025

Information Kanalerneuerung Braunschweiger Straße

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vorhandenen Entwässerungsleitungen im o. g. Bereich weisen Schäden auf.
Die Leistungen umfassen im Wesentlichen die Herstellung von

- ca. 210 lfdm. Abwasserleitung (DN300) mit Schächten
- ca. 50 lfdm Anschlussleitungen (bis an die Grundstücksgrenzen)
- ca. 250 lfdm Renovierung von Kanälen Paxmannstraße und Randbereich Braunschweiger Straße in geschlossener Bauweise (Lining)

Begonnen wird zunächst der offene Kanalbau in der Braunschweiger Straße westlich Paxmannstraße, die geschlossene Bauweise folgt im zweiten Schritt nach den Sommerferien.

Verkehrsführung:

Die Arbeiten erfolgen überwiegend unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahnen, so dass auch die dortigen Bushaltestellen provisorisch in den Bereich der Einmündung "Zum Ackerberg". Die Zufahrt zu den Grundstücken ist weitestgehend gewährleistet.
Die Erreichbarkeit der Grundstücke für Fußgänger und Radfahrer wird immer gewährleistet.


Voraussichtliche Bauzeit: offene Baustelle Ende April bis Ende Juli 2025 (geschlossene Bauweise Mitte August bis Oktober 2025)

Beauftragte Firma: Stratie Bau GmbH, Neue Halberstädter Straße 58, Blankenburg / Harz; Bauleitung Herr Schütze.

Bauleitung für die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH: Herr Weiß

Die Anwohner und Grundschule werden in Kenntnis gesetzt.

Mit freundlichen Grüßen
Stadtentwässerung Braunschweig GmbH


Bauleiter:  **Weiß**

Stadtentwässerung Braunschweig GmbH
Taubenstraße 7
38106 Braunschweig
HYPERLINK "<http://www.se-bs.de>"
www.se-bs.de

Ein Unternehmen der
BS|ENERGY

Amtsgericht Braunschweig, HRB
200025
Steuer-Nr. 14/201/45077
USt-IdNr. DE 245 588 554

Geschäftsführung:
Judith Kraft
Kai-Uwe Rothe

Bereichsleiter: 

Öffnungszeiten
Mo-Fr: 07.00 bis 18.00
Uhr
Do: 07.00 bis 18.00
Uhr



Braunschweigische Landessparkasse, Konto-Nr. 199 844
679
Bankleitzahl 250 500 00, IBAN DE68 2505 0000 0199
9446 78
BIC/Swift-Code: NOLADE2HXXX

