

*Betreff:***Geschwindigkeitsmessungen auf der Schapenstraße in Volkmarode***Organisationseinheit:*

Dezernat III

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

03.09.2025

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur Kenntnis)

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion, Gruppe Bündnis 90/Grüne & BIBS vom 8. August 2025 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die Verwaltung hat zuletzt mit der DS 25-26274-01 dem Stadtbezirksrat zugesagt, in der Schapenstraße in Volkmarode zwischen Ortseingang und dem Übergang zur Straße Am Feuerteich ein Geschwindigkeitsprofil zu erheben und die Messergebnisse zeitnah zu übermitteln.

Daher wurde in der Schapenstraße ggü. der Hausnummer 71 in der Zeit vom 18.08.2025 bis 25.08.2025 ein Geschwindigkeitsprofil mit Hilfe eines Seitenstrahlradargerätes erhoben.

Folgende Messergebnisse liegen vor:

Messstelle	Schapenstraße ggü. 71		Geschwindigkeitsbegrenzung		50 km/h	
Zeitraum: 18.08.2025 bis 25.08.2025			Seitenstrahlradargerät 4			
Geschwindigkeit in km/h	Fahrtrichtung Am Feuerteich		Fahrtrichtung Seikenkamp		beide Fahrtrichtungen	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
bis 50	5.282	50	4.945	50	10.227	50
51 bis 60	4.080	38	4.180	42	8.260	40
61 bis 70	1.057	10	678	7	1.735	9
71 bis 80	177	2	61	1	238	1
81 bis 90	16	0	6	0	22	0
> 90	4	0	11	0	15	0
	10.616	100	9.881	100	20.497	100

Insgesamt ist festzustellen, dass sich in beide Fahrtrichtungen lediglich die Hälfte der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gehalten hat.

Die Verwaltung bewertet die Ergebnisse als problematisch und wird daher in der Schapenstraße im o. g. Abschnitt in Abstimmung mit der Polizei den Messbetrieb aufnehmen und u.a. im Rahmen der Schulwegsicherung turnusmäßige Geschwindigkeitskontrollen durchführen. In Abhängigkeit von den jeweiligen Messergebnissen werden die Überwachungsrythmen angepasst.

Wiegel

Anlage/n:

keine